Maître d'ouvrage:

MAIRIE DE MAROMME
Place Jean Jaurès
76150 MAROMME

D.P.G.F TRANCHE CONDITIONNELLE

OFFRE DE L'ENTREPRISE:

AFFAIRE: Terrassements et Aménagements de la continuité de la sente
_ Sans évacuation des Déblais _

RAPPELS

REFERENCE: *Indiquer votre référence interne de marché:*

PRECAUTIONS: *L'entrepreneur s'engage au présent DPGF à tenir compte des précautions de passage à observer (zone des parkings, cimetière et sente piétonne), tous réseaux et ouvrages à proximité de son chantier. Elles devront obligatoirement effectuer une visite préalable du site avant de remettre leurs offres en prenant rendez-vous.*

LOT GLOBAL: *Le marché suivant est consenti en lot unique à prix global et forfaitaire et chaque prix devra être renseigné.*

VALIDITE DU DPGF *renseigné par l'entrepreneur: 90 jours.*

DELAIS D'INTERVENTION: *2 mois en mai et juin 2010. Il est impératif qu'un planning de travaux amorti (prenant en compte une part d'intempéries de 5 à 10 % du délais global) soit fournit avec la présente proposition.*

MOYENS D'INTERVENTION: *Le précedent planning devra faire apparaître clairement les moyens humains et matériels susceptibles d'être affectés au chantier.*

ASSURANCES: *L'entrepreneur founira avec son offre les copies certifiées conformes de leurs polices d'assurance pour l'ensemble des risques et des moyens affectés au chantier, en date de validité.*

Visa et qualité du signataire de l'entreprise:

Date:

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAIAIRE - TRANCHE CONDITIONNELLE

N.B. Aucune offre ne saurait être prise en considération par le maître de l'ouvrage si une visite préalable n'a pas été effectuée conformément aux stipulations du règlement de la présente consultation.

CONTINUITE DE LA SENTE , RESEAU D'ECLAIRAGE (pour partie), ESCALIERS

		Unité	Quantité	Prix / U	Sous-Total H.T.
1	**TRANCHEE D'ECLAIRAGE (pour partie)** **Création d'une tranchée de profondeur 0,70 m.** Comprenant:				
1,1	Réalisation de la tranchée à la mini pelle, largeur 0,50m, y compris sablage du fond de forme, fourniture et mise en œuvre d'un grillage avertisseur sur la largeur de la tranchée, sablage sur grillage puis remblaiement en terre du site.	ML	110		
1,2	Fourniture et pose de gaine TPC diam 60 aiguillée rouge.	ML	145		
1,3	Fourniture et pose d'une câblette de terre 25² en fond de fouille, repiquage sur chaque massif par un connecteur serti.	ML	130		
1,4	Fourniture et pose de regards ou de rehausses 40 x 40 à remplir de béton sans patte de scellement.	U	5		
2	**CONTINUITE DE LA SENTE DE PASSAGE**				
	N.B. Cette partie de la sente n'avait pas été aménagée. Elle est signalée à l'état existant par une largeur de passage montrant des signes de fréquentation (tassement des terres au sol).				
2,1	*PASSAGE PIETON CONTINUITE DE LA SENTE*				
	. Réalisation par déblais de 20 cm par rapport à l'existant, du fond de forme du passage piéton du départ de la sente à NF - 0,20m. Mise en oeuvre d'un géotextile sur 2 mètres de largeur avec relevés. Fourniture et mise en place de graves 40/60 concassés non gélives sur 0,15 m d'épaisseur. Finition par apport de graves concassées non gélives 0/31,5. Compactage soigné par couches. 62 ml de long, 2 ml de largeur soit 124 m².	M²	124		

		Unité	Quantité	Prix / U	Sous-Total H.T.
3	**ESCALIERS EN HAUT DE LA SENTE Largeur 1,00 m, longueur 90 ml. 3 marches / ml soit 270 marches au total.** ***Mise en œuvre d'une volée de marches en traverses de chêne sur toute la longueur du rampant. Longueur: 90 ml.***				
	N.B. Cette partie de la sente apparaît trop en pente et demande à être sécurisée par la création d'un emmarchement.				
3,1	**FOND DE FORME**				
	. Décaissement des 270 fonds de forme de gironds à la mini pelle. Déblais à régaler dans la partie déboisée prévue à cet effet par le maître d'ouvrage.	Ens.	1		
3,2	**FOURNITURES**				
3,2,1	*. Fourniture de géotextile et d'un mélange de graves-ciment dosées à 250 kg pour lit de pose sur gironds, sur une épaisseur de 0,15 m.*	m3	0,75		
3,2,2	*. Fourniture de traverses de chemin de fer 1er choix d'occasion (elles n'auront pas subi de traitement au créosote ni à aucun produit interdit), longues de 2 ml, elles seront coupées en deux pour réaliser deux contremarches avec une unité. Les traverses pourront être maintenues au niveau des contremarches par deux fer à béton torsadés enfoncés dans le sol et en élévation sur le devant de la marche d'environ 5 cm.*	U	135		
3,2,3	*. Fourniture avant remplissage des arrières de traverses, de grillage dit "grillage à poule" pour aggraffage sur le dessus de la traverses avec reouvrement de la contremarche et recouvrement de l'arrière de la marche (enterré ultérieurement), à effet d'anti-glisse. Fourniture de mini-cavaliers inox pour agraffage manuel à raison d'un cavalier / 10 cm².*	Ens.	1		
3,2,4	*. Fourniture de graves ciment de remplissage arrière pour chaque traverses.*	m3	0,5		
3,3	***MAIN D'ŒUVRE***				
	Les traverses seront tronçonnées proprement avec des disques diamantés. Les gironds ne devront pas avoir de pente. L'évacuation de l'eau se ferra sur les côtés des emmarchements (en l'abscence de limon de retenue) et, à travers les graves ciment 0/315 dosées à 250 kg drainantes.	Ens.	1		

		Unité	Quantité	Prix / U	Sous-Total H.T.
4	**ENGAZONNEMENT _ PRAIRIES**				
3,1	**Préparation du sol pour engazonnement** *Comprenant:* *Le décompactage de la surface avec ameublissement mécanique sur 0,25 m de prof. par un simple passage à la motobêche et enfouissement des pierres avec une MGM ou similaire.Nivellement fin à la poutre ou au rouleau cage.* **Semis comprenant un simple passage de graines certifiées pour terrain secs, à majorité de fétuques, mélange fin, à croissante lente.** *Comprenant:* *Le semis proprement dit à raison de 35g/m², compris fourniture de la graine, enfouissement superficiel et roulage.* *Y compris les façons de filets au droit des massifs et des circulations.* **Regarnissage des zones mal venues, désherbage sélectif après 3 mois de pousse.** *Comprenant:* *Un semis de regarnissage si nécessaire.* *Un désherbage sélectif chimique après 3 mois de pousse,* *Pas de première tonte.* *Un apport de 60 unité d'azote retard.*	M²	62		

Indiquer le total en page suivante SVP.

RECAPITULATIF

1	**TRANCHEE D'ECLAIRAGE (pour partie)**	
2	**CONTINUITE DE LA SENTE DE PASSAGE**	
3	**ESCALIERS EN HAUT DE LA SENTE**	
4	**ENGAZONNEMENT PRAIRIES**	

MONTANT H.T. OFFRE -TRANCHE CONDITIONNELLE _____

T.V.A. 19,6%: _____

MONTANT TOUTES TAXES DE L'OFFRE TRANCHE CONDITIONNELLE _____

Date, signature et Qualité du signataire prenant engagement: