Maître d'ouvrage:

MAIRIE DE MAROMME
Place Jean Jaurès
76150 MAROMME

D.P.G.F. VARIANTE DE LA TRANCHE FERME

OFFRE DE L'ENTREPRISE:

AFFAIRE: Terrassements et Aménagements Talus et sente
_ Avec évacuation des Déblais _

RAPPELS

REFERENCE: *Indiquer votre référence interne de marché:*

PRECAUTIONS: *L'entrepreneur s'engage au présent DPGF à tenir compte des précautions de passage à observer (zone des parkings, cimetière et sente piétonne), tous réseaux et ouvrages à proximité de son chantier. Elles devront obligatoirement effectuer une visite préalable du site avant de remettre leurs offres en prenant rendez-vous.*

LOT GLOBAL: *Le marché suivant est consenti en lot unique à prix global et forfaitaire et chaque prix devra être renseigné.*

VALIDITE DU DPGF *renseigné par l'entrepreneur: 90 jours.*

DELAIS D'INTERVENTION: *2 mois en mai et juin 2010. Il est impératif qu'un planning de travaux amorti (prenant en compte une part d'intempéries de 5 à 10 % du délais global) soit fournit avec la présente proposition.*

MOYENS D'INTERVENTION: *Le précedent planning devra faire apparaître clairement les moyens humains et matériels susceptibles d'être affectés au chantier.*

ASSURANCES: *L'entrepreneur founira avec son offre les copies certifiées conformes de leurs polices d'assurance pour l'ensemble des risques et des moyens affectés au chantier, en date de validité.*

Visa et qualité du signataire de l'entreprise:

Date:

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
VARIANTE DE LA TRANCHE FERME pour évacuation des déblais

N.B. Aucune offre ne saurait être prise en considération par le maître de l'ouvrage si une visite préalable n'a pas été effectuée conformément aux stipulations du règlement de la présente consultation.

TALUS, SENTE (pour partie), RESEAU D'ECLAIRAGE (pour partie):
EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES AU PROJET.

		Unité	Quantité	Prix / U	Sous-Total H.T.
1	**TRAVAUX PREPARATOIRES**				
1,1	*CLÔTURES* . Ce prix comprend: . Plus value pour démontage et le stockage aux services techniques de la partie de clôture supplémentaire impactée au projet si les déblais doivent être évacués par le parking en contrebas du cimetière. (dans ce cas, une plateforme de chargement impliquerait la suppression de la clôture également en partie basse, à droite des escaliers d'accès au talus). (35 mètres de grillage mailles 5 x 5 carrées couchées) en tête de talus sur cette emprise. Les poteaux seront supprimés pendant les opérations de terrassement et triés séparemment puis mis en décharge.	Ens.	1		
	Option: . Moins value au poste précédent pour la suppression de la clôture supplémentaire pendant le cours des opérations de terrassement (grillage + poteaux).	Ens.	1		
1,2	*PROTECTION DES ABORDS DU CHANTIER* Ce prix comprend: . Plus value pour fourniture la mise en place d'un dispositif supplémentaire et permanent de clôture du périmètre haut (le temps que durera le chantier) d'environ 35 ml de Clôtures type ERAS et tous balisages et protections nécessaires au surplomb de la zone indiquée pour cette variante. Tous moyens de sécurisation du chantier de chargement des déblais et d'informations des riverains dans la zone située sur le parking bas d'accès à la zone.	Ens.	1		

2 PLUS VALUES POUR EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES AU PROJET

. Ce prix comprend:

. Le déplacement des matériels dans la zone nord du chantier.
. Le décapage soigné de la couche d'humus sur l'emprise de la zone de chargement au dessus du parking, pour cette variante. (une attention particulière sera apportée en optimisant les roulements et les passage des godets cureurs sur les sytèmes racinaires des arbres en limite de zone). Ce prix comprend également la remise en état c'est à dire le réglage de l'humus sur l'ensemble de la zone impactée, après les travaux.
. La réalisation d'un accès pour pelle et dumper de chantier jusqu'à la zone de chargement projetée au nord-est du talus. Le boisement existant en limite de zone sera maintenu propre durant toute la phase du chantier.
. Plus value pour l'évacuation des terres par la route sur une zone distante de un kilomètre environ. Régalage ultérieurs sur zones de dépôt, en remblais de chemin de trois mètres de largeur et cinquante centimètres de hauteur. M3 530

3 CREATION DE LA NOUVELLE CLÔTURE HAUTE

3,1 . La fourniture et la réalisation d'une clôture identique à l'existant en partie haute du talus sur le linéaire de clôture nord-est supprimé pour établir la zone de chargement des déblais excédentaires. Hauteur hors sol 2,00 mètres. Grillage en maille carrée couchée de 5 cm. Les poteaux seront scellés dans des massifs de béton 30 x 30 x 50 cm. ML 35

RECAPITULATIF

1	**TRAVAUX PREPARATOIRES**	
2	**PLUS VALUES POUR EVACUATION DES DEBLAIS**	
3	**CREATION DE LA NOUVELLE CLÔTURE HAUTE**	

MONTANT H.T. PLUS VALUE _VARIANTE_ _____

T.V.A. 19,6%: _____

MONTANT TOUTES TAXES PLUS VALUE POUR VARIANTE _____

Date, signature et Qualité du signataire prenant engagement: