

N°	DESIGNATION	QUAN.	U	PUHT	TOTAL
<b>A</b>	<b>PARTIE VILLE DE MAROMME</b>				
<b>A.1</b>	<b>PREPARATION ET REVETEMENT DE SOL</b>				
A.1.1	Travail du sol des zones à planter	680	m2		
A.1.2	Taille douce des arbres conservés	1	forfait		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>A.2</b>	<b>AMENDEMENT</b>				
A.2.1	Fourniture et mise en oeuvre d'engrais organique à raison de 4 Kg par arbre et 1 Kg par ml de haies et m2 de massifs	<b>750</b>	kg		
A.2.2	Fourniture et mise en oeuvre de terreau horticole pour les arbres et les arbustes à raison de 50 litres par unité	<b>5</b>	m3		
A.2.3	Fourniture et mise en oeuvre d'un engrais chimique pour les zones à engazonner et à raison de 5 kg par are	50	kg		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>A.3</b>	<b>PAILLAGE</b>				
A.3.1	Fourniture et pose de paillage biodégradable	680	m2		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>A.4</b>	<b>TUTEURAGE</b>				
A.4.1	Tuteurage des arbres tige avec 3 tuteurs et 3 demi rondins diam 8 cm, hauteur 3 m y compris collier	16	u		
A.4.2	Tuteurage des haies de Taxus	165	ml		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>A.5</b>	<b>PLANTATIONS</b>				
A.5.1	Fourniture de végétaux comprenant :				
A.5.1.1	<b>Arbres tige</b>				
	Koelreuteria paniculata tige M 12/14	2	u		
	Magnolia kobus tige MG 12/14	5	u		
	Prunus padus Tige MG 14/16	9	u		
		16			
A.5.1.2	<b>Arbustes</b>				
	Pour tous les Hydrangeas : C 5l ou M 60/80 - 4 années de culture - 5/7 branches				
	Hydrangea aspera 'Villosa'	6	u		
	Hydrangea paniculata 'Phantom'	5	u		
	Hydrangea paniculata 'Grandiflora'	5	u		
	Hydrangea paniculata 'Pink Diamond'	10	u		
	Hydrangea quercifolia 'Alice'	3	u		
	Hydrangea serrata 'Blue Bird'	3	u		
	Hydrangea serrata 'Preziosa'	5	u		
	Ilex aquifolium 'Alaska' 125/150	4	u		
	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' touffe 90/120	4	u		
	Magnolia stellata M 125/150	1	u		
	Magnolia soulangiana M 150/175	3	u		
	Parrotia persica M 175/200	1	u		
	Philadelphus x 'Virginal' touffe 90/120	8	u		
	Sorbaria aitchisonii touffe 90/120	11	u		
	Viburnum opulus touffe 120/150	9	u		
		78			
A.5.1.3	<b>Haie taillée</b>				
	Taxus baccata M 80/100	330	u		

N°	DESIGNATION	QUAN.	U	PUHT	TOTAL
A.5.1.4	<b>Plantes tapissantes</b>				
	Cotoneaster dammeri 'Royal carpet' C 20/30	1500	u		
A.5.2	Plantation proprement dite comprenant :				
A.5.2.1	Plantation des arbres tige	16	u		
A.5.2.2	Plantation des arbustes et des haies	408	u		
A.5.2.3	Plantation des plantes tapissantes	1500	u		
A.5.3	Garantie de reprise	1	forfait		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>A.6</b>	<b>ENGazonnement</b>				
A.6.1	Engazonnement y compris travail du sol	1000	m2		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>B.7</b>	<b>TRAVAUX DE PARACHEVEMENT</b>				
B.7.1	Entretien des pelouses jusqu'à la réception des travaux	1000	m2		
B.7.2	Entretien des massifs en terre végétale jusqu'à la plantation	680	m2		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>A.7</b>	<b>CLOTURE</b>				
A.7.1	Fourniture et pose d'une clôture en treillis soudés de 2 m de haut	30	ml		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>PARTIE LOGIREP</b>					
<b>B.1</b>	<b>PREPARATION ET REVETEMENT DE SOL</b>				
B.1.1	Travail du sol des zones à planter	660	m2		
B.1.2	Taille douce des arbres conservés	1	forfait		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>B.2</b>	<b>AMENDEMENT</b>				
B.2.1	Fourniture et mise en oeuvre d'engrais organique à raison de 4 Kg par arbre et 1 Kg par ml de haies et m <sup>2</sup> de massifs	<b>760</b>	kg		
B.2.2	Fourniture et mise en oeuvre de terreau horticole pour les arbres et les arbustes à raison de 50 litres par unité	<b>8</b>	m3		
B.2.3	Fourniture et mise en oeuvre d'un engrais chimique pour les zones à engazonner et à raison de 5 kg par are	75	kg		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>B.3</b>	<b>PAILLAGE</b>				
B.3.1	Fourniture et pose de paillage biodégradable	660	m2		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>B.4</b>	<b>TUTEURAGE</b>				
B.4.1	Tuteurage des arbres tige avec 3 tuteurs et 3 demi rondins diam 8 cm, hauteur 3 m y compris colliers	16	u		
B.4.2	Haubanage des pins	10	U		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>B.5</b>	<b>PLANTATIONS</b>				
B.5.1	Fourniture de végétaux comprenant :				
B.5.1.1	<b>Arbres tige</b>				
	Betula pendula "Fastigiata" branchu de la base M 200/250	2	u		
	Carpinus betulus "Fastigiata" branchu de la base M 200/250	3	u		
	200/250	3	u		
	Pinus sylvestris MG 200/250	10	u		

N°	DESIGNATION	QUAN.	U	PUHT	TOTAL
	Prunus padus Tige MG 14/16	8	u		
		26			
B.5.1.2	<b>Arbustes</b>				
	Pour tous les Hydrangeas : C 5l ou M 60/80 - 4 années de culture - 5/7 branches	104			
	Hydrangea aspera 'Villosa'	14	u		
	Hydrangea paniculata 'Phantom'	18	u		
	Hydrangea paniculata 'Grandiflora'	3	u		
	Hydrangea petiolaris	18	u		
	Hydrangea quercifolia 'Alice'	20	u		
	Hydrangea serrata 'Blue Bird'	16	u		
	Hydrangea serrata 'Preziosa'	15	u		
	Ilex aquifolium 'Alaska' 125/150	1	u		
	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' touffe 90/120	2	u		
	Magnolia stellata M 125/150	2	u		
	Magnolia soulangiana M 150/175	2	u		
	Mahonia x media 'Charity' M 125/150	5	u		
	Parrotia persica M 175/200	1	u		
		117			
B.5.1.4	<b>Plantes tapissantes</b>				
	Cotoneaster dammeri 'Royal carpet' C 20/30	1965	u		
B.5.2	Plantation proprement dite comprenant :				
B.5.2.1	Plantation des arbres tige	26	u		
B.5.2.2	Plantation des arbustes et des haies	117	u		
B.5.2.3	Plantation des plantes tapissantes	1965	u		
B.5.3	Garantie de reprise	1	forfait		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>B.6</b>	<b>ENGAZONNEMENT</b>				
B.6.1	Engazonnement y compris travail du sol	1500	m2		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				
<b>B.7</b>	<b>TRAVAUX DE PARACHEVEMENT</b>				
B.7.1	Entretien des pelouses jusqu'à la réception des travaux	1500	m2		
B.7.2	Entretien des massifs en terre végétale jusqu'à la plantation	660	m2		
	<b>SOUS TOTAL HT</b>				

**TOTAL H.T Partie ville de MAROMME**

**TOTAL H.T Partie LOGIREP**

**TOTAL HT**

**TVA 19,6%**

**TOTAL T.T.C**