

LOT N°03 : ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE - PHASE : DCE

N° ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U. H.T.	PRODUITS
B1	TRAVAUX DANS ECOLE GUSTAVE FLAUBERT				
1	TRAVAUX D'ETANCHEITE				
1.1	Etanchéité de toitures terrasses inaccessibles autoprotégés	m2	1,25		
1.2	Relevés d'étanchéités de terrasses inaccessibles	ml	5,30		
1.3	Boites a eaux métalliques réalisées entièrement en zinc	u	2,00		
1.4	Gouttières ½ ronde en zinc antrazinc	ml	4,10		
1.5	Tuyaux de descente ep en zinc	ml	21,40		
1.6	Trop pleins	u	1,00		
1.7	Dauphins fonte de 1.00 m hauteur et de ø 80 mm	u	2,00		
1.8	Menuiseries pvc avec ou sans exutoire de fumée				
1.8.1	Dimensions de 0.71 m x 2.10 m de hr fixe au rdc et r+1	u	2,00		
1.8.2	Dimensions de 0.71 m x 2.10 m de hr avec incorporation d'exutoire de fumée de 1.00 m2 de sue au r+2	u	1,00		
2	TRAVAUX DE COUVERTURE				
2.1	Couverture bacs acier sur charpente bois	m2	2,46		
2.2	Faîtage ventile de couverture acier à deux pentes	ml	2,05		
2.3	Etanchéité de rives latérales droite contre acrotères	ml	2,40		
2.4	Etanchéité de rive d'égout de toiture bac acier laqué	ml	4,10		
3	TRAVAUX DE BARDAGE				
3.1	Bardage simple peau pose sur maçonnerie				
3.1.1	Bardage nervuré avec ondes horizontales	m2	23,50		
3.1.2	Bardage nervuré avec ondes verticales	m2	62,50		
3.2	Ouvrages accessoires de bardage				
3.2.1	Equerre d'étanchéité sur longrine	ml	7,85		
3.2.2	Bavette larmier sur bardage simple peau	ml	7,85		
3.2.3	Raccords d'angles sur bardages	ml	21,40		
	SOUS TOTAL HT CHAPITRE B1				
B2	TRAVAUX DANS ECOLE THERESE DELBOS				
1	TRAVAUX D'ETANCHEITE				
1.10	Etanchéité de toitures terrasses inaccessibles autoprotégés	m2	4,51		
1.20	Relevés d'étanchéités de terrasses inaccessibles	ml	8,50		
1.30	Boites a eaux métalliques réalisées entièrement en zinc	u	1,00		
1.40	Gouttières ½ ronde en zinc antrazinc	ml	0,60		
1.50	Tuyaux de descente ep en zinc	ml	8,50		
1.60	Trop pleins	u	1,00		
1.70	Dauphins fonte de 1.00 m hauteur et de ø 80 mm	u	1,00		
2	TRAVAUX DE COUVERTURE				
2.10	Couverture bacs acier sur charpente bois	m2	2,00		
2.20	Faîtage ventile de couverture acier monopente	ml	0,60		

LOT N°03 : ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE - PHASE : DCE

N° ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U. H.T.	PRODUITS
2.30	Etanchéité de rive d'égout de toiture bac acier laqué	ml	0,60		
3	TRAVAUX DE BARDAGE				
3.10	Bardage simple peau pose sur maçonnerie				
3.1.1	Bardage nervuré avec ondes horizontales	m2	17,40		
3.1.2	Bardage nervuré avec ondes verticales	m2	49,60		
3.20	Ouvrages accessoires de bardage				
3.2.1	Equerre d'étanchéité sur longrine	ml	7,85		
3.2.2	Bavette larmier sur bardage simple peau	ml	7,85		
3.2.3	Raccords d'angles sur bardages	ml	17,00		
3.3	Couvertine d'acrotère	ml	8,50		
	SOUS TOTAL HT CHAPITRE B2				

LOT N°03 : ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE - PHASE : DCE

N° ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U. H.T.	PRODUITS
	RECAPITULATION				
	SOUS TOTAL HT CHAPITRE B1				
	SOUS TOTAL HT CHAPITRE B2				
	MONTANT TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20%				
	MONTANT TOTAL T.T.C.				

SIGNATURES VALABLES POUR LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DU LOT N° 03 - ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE

ACCEPTÉ pour être joint
à MON ACTE D'ENGAGEMENT
en date du

DRESSE par la MAITRISE D'ŒUVRE
en date du

L'ENTREPRENEUR

**LU et APPROUVE
LE MAITRE D'OUVRAGE**