

**LOT N°02: GROS OEUVRE - PHASE: DCE** 

N° ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U. H.T.	PRODUITS
B1	TRAVAUX DANS ECOLE GUSTAVE FLAUBERT				
<b>D1</b>	TRAVAGA DANS ECOLE GOSTAVE PLAGBERT				
1	INSTALLATION DE CHANTIER	forf	1		
2	OUVERTURE DE BAIES LIBRE	u	3		
3	TERRASSEMENT POUR MISE À NIVEAU DES PLATEFORMES	m2	16,00		
4	SUJÉTIONS LIÉES À LA PRÉSENCE DE BÂTIMENT VOISIN	forf	1		
5	PURGE DE SOL DE FAIBLE CONSISTANCE	ens	1		
6	DÉMOLITION AU BHR DE BLOCS BÉTON RENCONTRÉS LORS DES FOUILLES	ens	1		
7	FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROUS	m3	11,884		
8	GROS BÉTON DE GRAVILLONS	m2	6,20		
9	BÉTON POUR BÉTON ARMÉ DE FONDATIONS				
9.1	Longrines section 20 x 60 ht	ml	5,80		
9.2	Radier ep 0.25 m mini	m2	5,40		
10	CUVELAGE POUR ASCENSEUR	m2	14,50		
11	CIRCUIT DE TERRE EN FOND DE FOUILLE	ens	1		
12	GESTION DE L'EAU PAR DRAINAGE	ens	1		
13	ENSEMBLE D'OUVRAGES SUR JOINTS DE DILATATION	ens	1		
14	MAÇONNERIE D'AGGLOMERES A BANCHER DE 0.20 M				
14.1	Coupure de capillarité	m2	1,58		
14.2	Maçonnerie d'aggloméré à bancher y cis remplissage béton et armatures ha	m2	106,85		
14.3	Chainages verticaux pour renforts d'angles	ml	70,50		
14.4	Chainage horizontaux bloc u y cis remplissage béton et armatures ha	ml	20,70		
14.5	Linteaux béton armé sur baies palières	ml	6,15		
15	DALLE DE FERMETURE DE L'EDICULE EN PARTIE HAUTE				
15.1	Dalle ba de 0.20 m d'épaisseur	m2	4,50		
15.2	Pose crochet fournis par l'ascensoriste	u	1		
15.3	Pose vh fournie par l'ascensoriste	u	1		
16	PLANCHERS DALLES PLEINES EN SUPERSTRUCTURE	m2	4,60		



**LOT N°02: GROS OEUVRE - PHASE: DCE** 

N° ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U. H.T.	PRODUITS
17	ENDUIT CIMENT DE SOUBASSEMENT	m2	11,55		
18	ENSEMBLE DE LÉGERS OUVRAGES	forf	1		
19	SOCLES BÉTON DANS FOND DE CUVETTE D'ASCENSEUR	m2	3,00		
	SOUS TOTAL HT CHAPITRE B1				
В2	TRAVAUX DANS ECOLE THERESE DELBOS				
1	INSTALLATION DE CHANTIER	Forf	1		
2	MODIFICATION DE BAIE POUR OUVERTURE DE BAIES LIBRE				
2.1	Ouverture dans mur du préau pour accès cage d'ascenseur au rdc,	u	1		
2.2	Démolition d'allège du châssis situé sur emprise accès cage d'ascenseur au r+1	u	1		
2.3	Bouchement de baie en bloc de 10 cm + enduit extérieur et ba13 intérieur	m2	3,00		
2.4	Poteau formant trumeau à créer entre baie libre et bouchement de baie libre	ml	2,30		
3	TERRASSEMENT POUR MISE À NIVEAU DES PLATEFORMES	m2	16,20		
4	SUJÉTIONS LIÉES À LA PRÉSENCE DE BÂTIMENT VOISIN	forf	1		
5	PURGE DE SOL DE FAIBLE CONSISTANCE	ens	1		
6	DÉMOLITION AU BHR DE BLOCS BÉTON RENCONTRÉS LORS DES FOUILLES	ens	1		
7	FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROUS	m3	11,884		
8	GROS BÉTON DE GRAVILLONS	m2	5,64		
9	BÉTON POUR BÉTON ARMÉ DE FONDATIONS				
9.10	Longrines section 20 x 60 ht	ml	5,60		
9.20	Radier ep 0.25 m mini	m2	5,40		
9.3	Bande noyée de 0.20 x 0.18 m de ht pour liaison entre dessus du soubassement existant et accrochage des longrines	ml	1,65		
10	CUVELAGE POUR ASCENSEUR	m2	14,52		
11	CIRCUIT DE TERRE EN FOND DE FOUILLE	ens	1,00		
12	GESTION DE L'EAU PAR DRAINAGE	ens	1,00		
13	ENSEMBLE D'OUVRAGES SUR JOINTS DE DILATATION	ens	1,00		



**LOT N°02: GROS OEUVRE - PHASE: DCE** 

N° ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U. H.T.	PRODUITS
14	MAÇONNERIE D'AGGLOMERES A BANCHER DE 0.20 M		·		
14.10	Coupure de capillarité	m2	1,50		
14.20	Maçonnerie d'aggloméré à bancher y cis remplissage béton et armatures ha	m2	75,00		
14.30	Chainages verticaux pour renforts d'angles	ml	54,00		
14.40	Chainage horizontaux bloc u y cis remplissage béton et armatures ha	ml	9,90		
14.50	Linteaux béton armé sur baies palières	ml	4,10		
15	DALLE DE FERMETURE DE L'EDICULE EN PARTIE HAUTE				
15.10	Dalle ba de 0.20 m d'épaisseur à niveaux décalés pour fermeture gaine d'ascenseur	m2	6,15		
15.20	Pose crochet fournis par l'ascensoriste	u	1,00		
15.30	Pose vh fournie par l'ascensoriste	u	1,00		
16	PLANCHERS DALLES PLEINES EN SUPERSTRUCTURE	m2	4,92		
17	ENDUIT CIMENT DE SOUBASSEMENT	m2	11,55		
18	ENSEMBLE DE LÉGERS OUVRAGES	forf	1,00		
19	SOCLES BÉTON DANS FOND DE CUVETTE D'ASCENSEUR	m2	3,00		
	SOUS TOTAL HT CHAPITRE B2				



**LOT N°02 : GROS OEUVRE - PHASE : DCE** 

N° ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	P.U. H.T.	PRODUITS
	RECAPITULATION				
	SOUS TOTAL HT CHAPITRE B1				
	SOUS TOTAL HT CHAPITRE B2				
	MONTANT TOTAL H.T.				
	T.V.A. 20%				
	MONTANT TOTAL T.T.C.				



**LOT N°02 : GROS OEUVRE - PHASE : DCE** 

#### SIGNATURES VALABLES POUR LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

#### **DU LOT N° 02 - GROS OEUVRE**

ACCEPTE pour être joint à MON ACTE D'ENGAGEMENT en date du DRESSE par la MAITRISE D'ŒUVRE en date du

L'ENTREPRENEUR

LU et APPROUVE LE MAITRE D'OUVRAGE