

Travaux Ecole Paul Fort

LOT 1: Maçonnerie, gros œuvre

Désignation des ouvrages	Unité	Quantités estimées	Quantités vérifiées	P.U. H.T. €	Prix Total H.T. €
Installation du chantier : la ville met à disposition des locaux sur site (salle de repas, sanitaires ...)					
1. Création d'ouvertures de portes					
*Ouverture pour pose d'une future porte de 2040mm/930mm (salle des maitres)	Unité	1			
*Ouverture pour pose d'une future porte de 2040mm/9330mm (WC handicapé)	Unité	1			
*Mise en place de linteaux avec scellement	Unité	2			
* Finition et nettoyage soignée pour recevoir les bâtis de portes	forfait				
2. Portes					
*Dépose de portes	unité	7			
*Fourniture et pose d'un bloc porte coupe feu 1/2heure prépeint pour serrure de sûreté 1 point (Deny), avec béquille sur plaque, butoir 2040mm de haut / 930mm	unité	6			
*Fourniture et pose d'un bloc porte va et vient prépeinte avec oculus grande hauteur porte va et vient à 2 vantaux tiercés 2040mm de haut / 930mm+430mm	unité	1			
*Fourniture et pose d'un bloc porte va et vient prépeinte avec oculus d'environ 400*300mm avec plaque de propreté sur plus 1 m de haut 2040mm de haut / 930mm	unité	2			
*Porte équipé d'un ferme porte	unité	3			
*Fourniture et pose d'anti pince doigt côté paumelle	unité	7			
*Système d'ouverture spécial handicapé (hall d'accueil / WC)	unité	2			
3. Cloison					
*Dépose et évacuation des cloisons vitrées et bois + d'un bâti de porte (ancienne salle des maitres)	m²	7,7			
*Fourniture et pose de laine de verre d'environ 45mm pour les nouvelles cloison	m²	89			
*Fourniture et pose de cloison CF1H/ placo hydrofuge (pour la laverie et WC)	m²	23			
*Fourniture et pose de cloison avec placo pour coupe feu 1 heure	m²	66			
*Finition et nettoyage soignée (enduit de finition prêt à peindre)	Forfait				
4. Faux plafond					
*Dépose et évacuation du faux plafond(vestiaire + dégagement)	m²	50			
*Fourniture et pose d'un faux plafond (dalle 600*600)	m²	50			
*Finition, protection et nettoyage soignée (évacuation des déchets)	forfait				
LOT N° 1 : Montant H.T. en lettres	Montant HT				
	TVA % <i>(préciser le taux)</i>				
	Montant TTC				

Travaux Ecole Paul Fort

LOT 2: Peinture et revêtement de sol

Désignation des ouvrages	Unité	Quantités estimées	Quantités vérifiées	P.U. H.T. €	Prix Total H.T. €
Installation du chantier : la ville met à disposition des locaux sur site (salle de repas, sanitaires ...)					
1. Pose de fibre et mise en peinture					
*Dépose de la fibre de verre	m ²	90			
*Lessivage, rinçage	m ²	202			
*Enduit de rebouchage	m ²	202			
*Ponçage, époussetage	m ²	202			
*Fourniture et pose de fibre de verre	m ²	202			
*1 couche d'enrobage des fibres	m ²	202			
*2 couches de peinture de finition acrylique satinée, teintes au choix					
1ère couche	m ²	202			
2ème couche	m ²	202			
2. Mise en peinture des portes					
* 2 couches de peinture laque polyuréthane, acrylique satinée tendue					
1ère couche	m ²	20			
2ème couche	m ²	20			
* 2 couches de peinture alimentaire					
1ère couche	m ²	18			
2ème couche	m ²	18			
3. Mis en peinture des plinthes					
*Dépoussiérage, nettoyage	m ²	24			
*Fourniture et pose de plinthes (produit idem que celui sur place)	ml	36			
* 2 couches de peinture laque polyuréthane, acrylique satinée tendue					
1ère couche	m ²	60			
2ème couche	m ²	60			
4. Tuyauteries, radiateurs,..					
*Dépose	ml	75			
*Brossage, dégraissage	ml	75			
*Grattage	ml	75			
*1 couche de peinture d'accroche Glycéro-satinée	ml	75			
*1 couche de peinture finition dans la qualité et ton du mur	ml	75			
5. Plafonds					
*Lessivage, rinçage	m ²	30			
*Enduit de rebouchage	m ²	30			
*Ponçage, époussetage	m ²	30			
*Fourniture et pose de fibre de verre (ancienne salle des prof)	m ²	30			
*1 couche d'enrobage des fibres	m ²	30			
*2 couches de peinture de finition acrylique satinée, teintes au choix					
1ère couche	m ²	30			
2ème couche	m ²	30			

6.Revêtement de sol					
*Dépose du revêtement de sol souple PVC	m ²	30			
*Préparation du support	m ²	30			
*Fourniture et pose d'un revêtement de sol de type U3 P3 C3 auto plombant	m ²	30			
*Fourniture et pose de seuil de porte de 40mm de large	unité	3			
*Finition, protection et nettoyage soignée (évacuation des déchets)	forfait				
L'ensemble des couleurs seront définies par le maitre d'œuvre					
LOT N° 2 : Montant H.T. en lettres	Montant HT				
.....	TVA % (préciser le taux)				
.....	Montant TTC				

Travaux Ecole Paul Fort

LOT 3 :Plomberie

Désignation des ouvrages	Unité	Quantités estimées	Quantités vérifiées	P.U. H.T. €	Prix Total H.T. €
Installation du chantier : la ville met à disposition des locaux sur site (salle de repas, sanitaires ...)					
1. Radiateurs					
*Dépose de radiateurs	unité	2			
*Repose d'un radiateur	unité	1			
*Fourniture et pose de cuivre pour modification aller/retour pour les alimentations	ml	15			
2. Raccordement					
*Pose et raccordement vidange (lave main,	ml	18			
*Pose et raccordement EF (cuivre)	ml	20			
*Fourniture et pose divers (siphon, purgeurs ...)	Forfait				
*Réalisation de carottage pour le passage des réseaux d'alimentation et d'évacuation des équipements sanitaires	unité	1			
3. Fourniture					
*Fourniture/ pose d'un évier avec 1 bac + meuble de 0,80m	unité	1			
*Fourniture/ pose d'un WC au norme handicapé	unité	1			
*Fourniture/ pose d'un lave main au norme handicapé	unité	1			
*Fourniture / pose d'un déversoir mural d'environ 45cm de long (bonde à écoulement libre, grille inox,) + un robinet de puisage	unité	1			
*Finition, protection et nettoyage soignée (évacuation des déchets)	forfait				
LOT N° 2 : Montant H.T. en lettres	Montant HT				
	TVA % <i>(préciser le taux)</i>				
	Montant TTC				