OBJET DU MARCHE :

Location, pose, maintenance, dépose et stockage de motifs, décors, guirlandes d'illumination pour les fêtes de fin d'année.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Maître d'Ouvrage

MAIRIE DE MAROMME

Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME

Tél. : 02.32.82.22.00 - Fax : 02.32.82.22.28

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

	DESIGNATION	Unité	prix unitaire	Total H T
I	**Location, pose, maintenance, dépose et stockage du matériel**			
A	**Rue des Martyrs**			
-	Traversée de route à fixer sur des mâts festifs ou sur des ancrages déjà fixés sur des bâtiments	8		
-	Décors motifs drapeaux à fixer sur 4 mâts d'éclairage public au niveau du rond point de la Demi-Lune	4		
-	Motifs drapeaux à fixer sur le mât d'éclairage public au centre du rond-point Maison Pelissier	4		
-	Motifs drapeaux à fixer sur le mât d'éclairage public à déterminer au niveau du carrefour côte de la Valette	4		
B	**Rue de la République**			
-	Motifs drapeaux à répartir sur la longueur de la rue	11		
C	**Rue de Binche**			
-	Traversée de route à fixer entre des mâts festifs fournis et posés par la ville de Maromme	2		
-	Motifs drapeaux à fixer sur chaque mât d'éclairage public au centre commercial Binche 1	7		
-	Motifs drapeaux à fixer sur chaque mât d'éclairage public du rond point Binche	7		
D	**Route de Duclair**			
-	Motifs drapeaux à répartir sur la longueur entre la rue Bérat et l'entrée de la rue Alain	11		
-	Motifs drapeaux à fixer sur le mât d'éclairage public au centre du rond point école J. Ferry	4		
-	Motifs drapeaux à fixer sur le mât d'éclairage public au centre du rond point de l'Europe	4		
E	**Place Jean Jaures**			
-	Rideaux lumineux fixes à poser devant les fenêtres du 1er étage de l'ancienne mairie	11		
-	Motif façade à fixer sur la mairie	1		
-	Motifs drapeaux à fixer sur les mâts d'éclairage public autour de la place J. Jaurès	12		
	Demandes d'autorisation et DICT			
	Y compris boitiers de raccordement classe II pour les candélabres non équipés, raccordement au réseau d'éclairage public, mise en conformité du réseau éclairage public, protection de tout point de branchement par un dispositif différentiel 30 mA, maintenance des installations, convoyage et stockage des éléments de décoration.			

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. Cette liste n'est pas exhaustive.
Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

TOTAL HORS TAXES	
TVA: 19,6%	
TOTAL TTC	

	DESIGNATION	Unité	prix unitaire	Total H T
II	**Pose et dépose de matériel fourni par la Ville de Maromme**			
F	**Route de Dieppe** Motifs drapeaux à fixer sur le mât d'éclairage public du rond point de la Demi Lune à la rue R. Duflo	15		
	Demandes d'autorisation et DICT			
	Y compris boitiers de raccordement classe II pour les candélabres non équipés, raccordement au réseau d'éclairage public, mise en conformité du réseau éclairage public, protection de tout point de branchement par un dispositif différentiel 30 mA, maintenance des installations, convoyage et stockage des éléments de décoration			

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

TOTAL HORS TAXES	
TVA: 19,6%	
TOTAL TTC	

RECAPITULATIF

I	**Location, pose, maintenance, dépose et stockage du matériel**	H.T.	
II	**Pose et dépose de matériel fourni par la Ville de Maromme**	H.T.	
		I+II TOTAL H.T.	
		T.V.A. 19,6 %	
		TOTAL T.T.C.	

L'Opérateur Economique,