OBJET DE LA CONSULTATION :

MISE EN CONFORMITE DU CARREFOUR A FEUX
RUE 8 MAI 1945 / RUE DES PELISSIERS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F.)

Maître dôOuvrage
MAIRIE DE MAROMME
Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME
Tél. : 02.32.82.22.00 - Fax : 02.32.82.22.28

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

	DESIGNATION	ML*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 19,6%
A	**Installation de chantier**		1			
B	**Tranchées ouvertes sous chaussée**					
	Tronçon n° 1 (rue du 8 MAI)					
	Traversée de route en demi chaussée sous enrobé (prévoir la signalétique réglementaire) comprenant la découpe,l'ouverture,le sablage,la fourniture et pose de 2 fourreaux diam. 90, du grillage avertisseur et de la cablette de terre, le remblaiement en autocompactant et la réfection en enrobé avec joint d'émulsion. Passage sous bordures.	9				
	Fourniture et pose d'un fourreau diam. 40 en bordure de caniveau pour boucle éventuelle		1			
	Tronçon n° 2 (rue PELISSIER)					
	Traversée de route en demi chaussée sous enrobé (prévoir la signalétique réglementaire) comprenant la découpe,l'ouverture,le sablage,la fourniture et pose de 2 fourreaux diam. 90, du grillage avertisseur et de la cablette de terre, le remblaiement en autocompactant et la réfection en enrobé avec joint d'émulsion. Passage sous bordures.	9				
	Fourniture et pose d'un fourreau diam. 40 en bordure de caniveau pour boucle éventuelle		1			
	Tronçon n° 3 (rue du 8 MAI)					
	Traversée de route en demi chaussée sous enrobé (prévoir la signalétique réglementaire) comprenant la découpe,l'ouverture,le sablage,la fourniture et pose de 2 fourreaux diam. 90, du grillage avertisseur et de la cablette de terre, le remblaiement en autocompactant et la réfection en enrobé avec joint d'émulsion. Passage sous bordures.	12				
	Fourniture et pose d'un fourreau diam. 40 en bordure de caniveau pour boucle éventuelle		1			
	Tronçon n° 4 (rue des GROSSES PIERRES)					
	Traversée de route en demi chaussée sous enrobé (prévoir la signalétique réglementaire) comprenant la découpe,l'ouverture,le sablage,la fourniture et pose de 2 autocompactant et la réfection en enrobé avec joint d'émulsion. Passage sous bordures.	8				
	Fourniture et pose d'un fourreau diam. 40 en bordure de caniveau pour boucle éventuelle		1			
C	**Tranchées sous trottoirs en enrobé**					
	Tranchées comprenant la découpe, l'ouverture, le sablage, la fourniture et la pose de deux fourreaux diam. 60, de la cablette de terre, du grillage avertisseur rouge, le remblaiment compacté et la réfection en enrobé avec joint à l'émulsion.	70				
	Fourniture et pose de regard L.1.T avec tampon 250KN sans logo		5			
	Fourniture et pose de regard L.0.T avec tampon 250KN sans logo		1			
	Pénétration dans l'armoire de commande		1			

	DESIGNATION	ML*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 19,6%
D	**Matériel de visualisation**					
	Tronçon n° 1 (rue du 8 MAI)					
	Fourniture et pose d'un signal 3 feux mixte à leds type ASTRON (RAL 6018) ou similaire et d'un poteau alu. Pose des répétiteurs autos et piétons existants sur le nouveau poteau.		1			
	Déplacement d'un répétiteur piétons avec dépose de l'ancien socle béton.		1			
	Tronçon n° 3 (rue du 8 MAI)					
	Fourniture et pose d'un signal 3 feux mixte à leds type ASTRON ou similaire monté sur poteau existan Thermolaquage RAL 6018.		1			
	Déplacement d'un répétiteur piétons avec dépose de l'ancien socle béton.		1			
	Tronçon n° 4 (rue des GROSSES PIERRES)					
	Déplacement d'un signal 3 feux complet avec dépose de l'ancien socle béton.		1			
	Déplacement d'un répétiteur piétons avec dépose de l'ancien socle béton.		1			
	Modules sonores					
	Fourniture et pose de modules sonores au niveau de chaque répétiteur piétons		8			
E	**Armoire de contrôle**					
	Programmation, essais et mise en service.		1			
F	**Filerie**					
	Fourniture et pose câble RO2V 7x2,5²	110				
	Fourniture et pose câble RO2V 12x2,5²	125				
	Fourniture et pose câble RO2V 2x2,5² pour liaison boucle contrôleur (en attente dans la chambre de tirage)	130				
	Fourniture et pose de boîtiers de raccordement "pieds de poteaux"		8			
	Raccordements et essais		1			
	Fourniture d'un certificat de conformité par un bureau de contrôle		1			
				TOTAL		

*Les dimensions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place, la Collectivité ne peut s'engager sur ces dimensions.

TOTAL H.T.	
T.V.A. 19,6 %	
TOTAL T.T.C.	

Tous les gravas seront évacués au fur et à mesure de l'avancement des travaux

Pièce jointe : PLAN

l'Opérateur Economique,