



**OBJET DU MARCHE :**  
**MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE**  
**DES ASCENSEURS DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES**

**DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE**  
**(D.P.G.F)**

**Maître d'Ouvrage**  
**C.C.A.S**  
**MAIRIE DE MAROMME**  
Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME  
Tél. : 02.32.82.22.00 - Fax : 02.32.82.22.28

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE****R.P.A. COTTEREAU**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
<b>A R.P.A. COTTEREAU</b>						
<b>A1 APPAREIL 525 Kg référence AMO 17790</b>						
<b>A1a MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'une armoire de manœuvre à variation de fréquence y compris fourniture et pose d'un coffret de manœuvre à microprocesseurs, variateur de fréquence (bouche fermée) associé au coffret de manœuvre et modification de la machine traction, filerie électrique en machinerie, en gaine et en cabine, matériel de sélection en gaine et sur cabine, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un limiteur de vitesse et mise en place de la prise de parachute de la cabine, y compris fourniture et pose de câble limiteur, limiteur de vitesse adapté, support et capot de protection, tendeur avec poulie et gueuse, câble de raccordement du contact poulie tendeuse au coffret manœuvre, contact mou de câble sur poulie tendeuse, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un frein additionnel sur treuil (vitesse excessive à la montée) y compris fourniture et pose du frein additionnel sur treuils FA (sur arbre lent), contact supplémentaire pour limiteur en cas d'option freinage à la montée, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Fourniture et pose d'un garde pied conforme d'une hauteur de 750 mm en 2 parties sur toute la largeur libre de la porte et d'une rampe pour garde pied coulissant en 2 parties, y compris divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un contrôle infrarouge y compris la fourniture et pose des barrières émettrice et réceptrice, du contrôleur sur toit de la cabine, des fixations du rideau cellules, divers pièces et fournitures</li> <li>- Fourniture et pose d'un contact d'arrêt d'urgence par la pose d'un interrupteur coup de poing d'arrêt d'urgence, y compris divers, pièces et fournitures</li> <li>- Eclairage de la gaine (pour interventions de contrôle), y compris fourniture et pose d'un bouton poussoir avec voyant, tous cordons et câbles d'alimentation, réglettes avec tubes câbles à longueur F05 W U 2x1,5mm<sup>2</sup>, télérupteur, divers, pièces et fournitures</li> </ul>						
				TOTAL à reporter		

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**  
**R.P.A. COTTEREAU**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
				report total de la P.2		
- Fourniture et pose d'un boîtier d'inspection (pour déplacement sur le toit de la cabine) y compris fourniture et pose divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un interrupteur d'arrêt de gaine (pour arrêt automatique du matériel au niveau extrême haut pendant l'inspection) y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'une boîte pompier y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un verrou pour trappe ou porte, 3 clés y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose de l'éclairage de la machinerie, y compris réglettes, interrupteurs et câbles d'alimentation, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un tableau DTU conforme équipé d'un disjoncteur, y compris disjoncteurs différentiels, prises électriques, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'équipements de cabine, y compris boîtiers goulottes pour plaque cabine, bouton d'envoi 24Vcc, contact à clé PRIC HCC ou similaire, bouton de refermeture de la porte, boucle magnétique intégrée, panneau de commande, divers, pièces et fournitures						
- Fournitures et pose d'équipements de paliers (8 paliers), y compris boutons d'appel palier 24 Vcc, boîtier de signalisation conforme palière avec indicateur de niveau, flèches sens de marche et gong intégré, boîtier priorité pompier au palier, entretoise pour mise en applique d'indicateur palier, plaque palière inox au palier, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'une téléalarme avec phonie, y compris boîtier cabine complémentaire avec alarme, phonie cabine et boucle magnétique intégrée, pendentif téléphone-téléalarme, divers, pièces et fournitures						
- Essais						
- Certificat de conformité de l'installation						
- D.O.E. complet						
				<b>TOTAL</b>		

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE****R.P.A. COTTEREAU**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
<b>A1b MISE AUX NORMES HANDICAPES DE LA PORTE DE LA CABINE</b>						
<b>1 Les travaux de remplacement de cabine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la dépose et l'évacuation de la porte de la cabine existante</li> <li>- la préparation de la baie d'entrée avec réduction de la profondeur de la cabine</li> <li>- la fourniture et pose d'une porte cabine automatique 4 vantaux à ouverture centrale permettant un passage libre de 800 mm, y compris opérateur à courroie et entraînement, finition des vantaux en inox, seuil aluminium, console de fixation pour opérateur, barrière de cellule toute hauteur</li> <li>- réglages, essais et mise en service</li> </ul>						
<b>2 Les travaux de remplacement des portes palières battantes par des portes automatiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la dépose des portes palières existantes et la mise en décharge</li> <li>- la découpe des portes palières pour l'implantation de la nouvelle porte</li> <li>- la fourniture et pose des portes automatiques 4 vantaux à ouverture centrale 800 x 2000 mm y compris RAL 7010, pare flamme EN 81-58, seuil aluminium 90 mm et tôle chasse pieds de 260 mm, profil aluminium de 70 entre montant et linteau</li> <li>- les finitions peinture sur vantaux et portes palières, reprise des entrées de baies palières</li> <li>- réglages, essais et mise en service</li> <li>- certificat de conformité de l'installation</li> <li>- D.O.E. complet</li> </ul>						
<b>TOTAL</b>						

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**  
**R.P.A. COTTEREAU**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
<b>A1c <u>OPTION : HABILLAGE DE LA CABINE</u></b>  - habillage des parois avec un revêtement de type stratifié - coloris à définir - à la pose d'une main courante ronde en inox brossé en fond de cabine - pose d'un sol granito (coloris à définir) - pose de plinthes en inox brossé 15/10 hauteur 110 mm sur le pourtour de la cabine - mise en place d'un faux plafond type bac à tôle en aluminium avec éclairage par spots basse tension encastré, - pose d'un miroir au fond de la cabine - remplacement des retours d'entrée et linteaux de la cabine y compris divers pièces et fournitures - DOE des matériaux utilisés (normes feu)						
				TOTAL		

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**

## DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

**R.P.A. COTTEREAU**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
<b>A2 APPAREIL 300 Kg référence AMO 17791</b>						
<b>A2a MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'une armoire de manœuvre à variation de fréquence y compris fourniture et pose d'un coffret de manœuvre à microprocesseurs, variateur de fréquence (boucle fermée) associé au coffret de manœuvre et modification de la machine traction, filerie électrique en machinerie, en gaine et en cabine, matériel de sélection en gaine et sur cabine, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un limiteur de vitesse et mise en place de la prise de parachute de la cabine, y compris fourniture et pose de câble limiteur, limiteur de vitesse adapté, support et capot de protection, tendeur avec poulie et gueuse, câble de raccordement du contact poulie tendeuse au coffret manœuvre, contact mou de câble sur poulie tendeuse, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un frein additionnel sur treuil (vitesse excessive à la montée) y compris fourniture et pose du frein additionnel sur treuils FA (sur arbre lent), contact supplémentaire pour limiteur en cas d'option freinage à la montée, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Fourniture et pose d'un garde pied conforme d'une hauteur de 750 mm en 2 parties sur toute la largeur libre de la porte et d'une rampe pour garde pied coulissant en 2 parties, y compris divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un contrôle infrarouge y compris la fourniture et pose des barrières émettrice et réceptrice, du contrôleur sur toit de la cabine, des fixations du rideau cellules, divers pièces et fournitures</li> <li>- Fourniture et pose d'un contact d'arrêt d'urgence par la pose d'un interrupteur coup de poing d'arrêt d'urgence, y compris divers, pièces et fournitures</li> <li>- Eclairage de la gaine (pour interventions de contrôle), y compris fourniture et pose d'un bouton poussoir avec voyant, tous cordons et câbles d'alimentation, réglettes avec tubes câbles à longueur F05 W U 2x1,5mm<sup>2</sup>, télérupteur, divers, pièces et fournitures</li> </ul>						
<b>TOTAL à reporter</b>						

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE****R.P.A. COTTEREAU**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
report total de la P.9						
- Fourniture et pose d'un boîtier d'inspection (pour déplacement sur le toit de la cabine) y compris fourniture et pose divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un interrupteur d'arrêt de gaine (pour arrêt automatique du matériel au niveau extrême haut pendant l'inspection) y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'une boîte pompier y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un verrou pour trappe ou porte, 3 clés y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose de l'éclairage de la machinerie, y compris réglottes, interrupteurs et câbles d'alimentation, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un tableau DTU conforme équipé d'un disjoncteur, y compris disjoncteurs différentiels, prises électriques, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'équipements de cabine, y compris boîtiers goulottes pour plaque cabine, bouton d'envoi 24Vcc, contact à clé PRIC HCC ou similaire, bouton de refermeture de la porte, boucle magnétique intégrée, panneau de commande, divers, pièces et fournitures						
- Fournitures et pose d'équipements de paliers (8 paliers), y compris boutons d'appel palier 24 Vcc, boîtier de signalisation conforme palière avec indicateur de niveau, flèches sens de marche et gong intégré, boîtier priorité pompier au palier, entretoise pour mise en applique d'indicateur palier, plaque palière inox au palier, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'une téléalarme avec phonie, y compris boîtier cabine complémentaire avec alarme, phonie cabine et boucle magnétique intégrée, pendentif téléphone-téléalarme, divers, pièces et fournitures						
- Essais						
- Certificat de conformité de l'installation						
- D.O.E. complet						
				TOTAL à reporter		

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**  
**R.P.A. COTTEREAU**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
<b>A2b <u>OPTION : HABILLAGE DE LA CABINE</u></b>  - habillage des parois avec un revêtement de type stratifié - coloris à définir - à la pose d'une main courante ronde en inox brossé en fond de cabine - pose d'un sol granito (coloris à définir), - pose de plinthes en inox brossé 15/10 - mise en place d'un faux plafond type bac à tôle en aluminium avec éclairage par spots basse tension encastré, - mise en place d'un bloc autonome sur le toit pour l'éclairage de secours cabine - pose d'un miroir au fond de la cabine - remplacement des retours d'entrée et linteaux de la cabine  y compris divers pièces et fournitures - DOE des matériaux utilisés (normes feu)						
				TOTAL		

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**



**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE****R.P.A. PICAN**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
<b>B RPA PICAN</b>						
<b>B 1 APPAREIL 525 Kg référence AMO 28080</b>						
<b>B1a MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'une armoire de manœuvre à variation de fréquence y compris fourniture et pose d'un coffret de manœuvre à microprocesseurs, variateur de fréquence (boucle fermée) associé au coffret de manœuvre et modification de la machine traction, filerie électrique en machinerie, en gaine et en cabine, matériel de sélection en gaine et sur cabine, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un limiteur de vitesse et mise en place de la prise de parachute de la cabine, y compris fourniture et pose de câble limiteur, limiteur de vitesse adapté, support et capot de protection, tendeur avec poulie et gueuse, câble de raccordement du contact poulie tendeuse au coffret manœuvre, contact mou de câble sur poulie tendeuse, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un frein additionnel sur treuil (vitesse excessive à la montée) y compris fourniture et pose du frein additionnel sur treuils FA (sur arbre lent), contact supplémentaire pour limiteur en cas d'option freinage à la montée, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Fourniture et pose d'un garde pied conforme d'une hauteur de 750 mm en 2 parties sur toute la largeur libre de la porte et d'une rampe pour garde pied coulissant en 2 parties, y compris divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un contrôle infrarouge y compris la fourniture et pose des barrières émettrice et réceptrice, du contrôleur sur toit de la cabine, des fixations du rideau cellules, divers pièces et fournitures</li> <li>- Fourniture et pose d'un contact d'arrêt d'urgence par la pose d'un interrupteur coup de poing d'arrêt d'urgence, y compris divers, pièces et fournitures</li> <li>- Eclairage de la gaine (pour interventions de contrôle), y compris fourniture et pose d'un bouton poussoir avec voyant, tous cordons et câbles d'alimentation, réglettes avec tubes câbles à longueur F05 W U 2x1,5mm<sup>2</sup>, télérupteur, divers, pièces et fournitures</li> </ul>						
<b>TOTAL à reporter</b>						

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique.**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE****R.P.A. PICAN**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
				report total de la P.5		
- Fourniture et pose d'un boîtier d'inspection (pour déplacement sur le toit de la cabine) y compris fourniture et pose divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un interrupteur d'arrêt de gaine (pour arrêt automatique du matériel au niveau extrême haut pendant l'inspection) y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'une boîte pompier y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un verrou pour trappe ou porte, 3 clés y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose de l'éclairage de la machinerie, y compris réglettes, interrupteurs et câbles d'alimentation, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un tableau DTU conforme équipé d'un disjoncteur, y compris disjoncteurs différentiels, prises électriques, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'équipements de cabine, y compris boîtiers goulottes pour plaque cabine, bouton d'envoi 24Vcc, contact à clé PRIC HCC ou similaire, bouton de refermeture de la porte, boucle magnétique intégrée, panneau de commande, divers, pièces et fournitures						
- Fournitures et pose d'équipements de paliers (8 paliers), y compris boutons d'appel palier 24 Vcc, boîtier de signalisation conforme palière avec indicateur de niveau, flèches sens de marche et gong intégré, boîtier priorité pompier au palier, entretoise pour mise en applique d'indicateur palier, plaque palière inox au palier, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'une téléalarme avec phonie, y compris boîtier cabine complémentaire avec alarme, phonie cabine et boucle magnétique intégrée, pendentif téléphone-téléalarme, divers, pièces et fournitures						
- Essais						
- Certificat de conformité de l'installation						
- D.O.E. complet						
				<b>TOTAL</b>		

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE****R.P.A. PICAN**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
<b>B1b <u>OPTION : HABILLAGE DE LA CABINE</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- habillage des parois avec un revêtement</li> <li>- à la pose d'une main courante ronde en inox brossé en fond de cabine</li> <li>- pose d'un sol granito (coloris à définir),</li> <li>- pose de plinthes en inox brossé 15/10 hauteur 110 mm sur le pourtour de la cabine</li> <li>- mise en place d'un faux plafond type bac à tôle en aluminium avec éclairage par spots basse tension encastré,</li> <li>- mise en place d'un bloc autonome sur le toit pour l'éclairage de secours cabine</li> <li>- pose d'un miroir au fond de la cabine</li> <li>- remplacement des retours d'entrée et linteaux de la cabine</li> </ul> <p>y compris divers, pièces et fournitures</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DOE des matériaux utilisés (normes feu)</li> </ul>						
<b>TOTAL</b>						

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**

## DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

R.P.A. PICAN

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
<b>B2 APPAREIL 300 Kg référence AMO28079</b>						
<b>B2a MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'une armoire de manœuvre à variation de fréquence y compris fourniture et pose d'un coffret de manœuvre à microprocesseurs, variateur de fréquence (boucle fermée) associé au coffret de manœuvre et modification de la machine traction, filerie électrique en machinerie, en gaine et en cabine, matériel de sélection en gaine et sur cabine, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un limiteur de vitesse et mise en place de la prise de parachute de la cabine, y compris fourniture et pose de câble limiteur, limiteur de vitesse adapté, support et capot de protection, tendeur avec poulie et gueuse, câble de raccordement du contact poulie tendeuse au coffret manœuvre, contact mou de câble sur poulie tendeuse, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un frein additionnel sur treuil (vitesse excessive à la montée) y compris fourniture et pose du frein additionnel sur treuils FA (sur arbre lent), contact supplémentaire pour limiteur en cas d'option freinage à la montée, divers, pièces et fournitures</li> <li>- Fourniture et pose d'un garde pied conforme d'une hauteur de 750 mm en 2 parties sur toute la largeur libre de la porte et d'une rampe pour garde pied coulissant en 2 parties, y compris divers, pièces et fournitures</li> <li>- Mise en place d'un contrôle infrarouge</li> <li>- y compris la fourniture et pose des barrières émettrice et réceptrice, du contrôleur sur toit de la cabine, des fixations du rideau cellules, divers pièces et fournitures</li> <li>- Fourniture et pose d'un contact d'arrêt d'urgence par la pose d'un interrupteur coup de poing d'arrêt d'urgence, y compris divers, pièces et fournitures</li> <li>- Eclairage de la gaine (pour interventions de contrôle), y compris fourniture et pose d'un bouton poussoir avec voyant, tous cordons et câbles d'alimentation, réglettes avec tubes câbles à longueur F05 W U 2x1,5mm<sup>2</sup>, télérupteur, divers, pièces et fournitures</li> </ul>						
<b>TOTAL à reporter</b>						

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE****R.P.A. PICAN**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
report total de la P.12						
- Fourniture et pose d'un boîtier d'inspection (pour déplacement sur le toit de la cabine) y compris fourniture et pose divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un interrupteur d'arrêt de gaine (pour arrêt automatique du matériel au niveau extrême haut pendant l' inspection) y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'une boîte pompier y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un verrou pour trappe ou porte, 3 clés y compris divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose de l'éclairage de la machinerie, y compris réglettes, interrupteurs et câbles d'alimentation, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'un tableau DTU conforme équipé d'un disjoncteur, y compris disjoncteurs différentiels, prises électriques, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'équipements de cabine, y compris boîtiers goulottes pour plaque cabine, bouton d'envoi 24Vcc, contact à clé PRIC HCC ou similaire, bouton de refermeture de la porte, boucle magnétique intégrée, panneau de commande, divers, pièces et fournitures						
- Fournitures et pose d'équipements de paliers (8 paliers), y compris boutons d'appel palier 24 Vcc, boîtier de signalisation conforme palière avec indicateur de niveau, flèches sens de marche et gong intégré, boîtier priorité pompier au palier, entretoise pour mise en applique d'indicateur palier, plaque palière inox au palier, divers, pièces et fournitures						
- Fourniture et pose d'une téléalarme avec phonie, y compris boîtier cabine complémentaire avec alarme, phonie cabine et boucle magnétique intégrée, pendentif téléphone-téléalarme, divers, pièces et fournitures						
- Essais						
- Certificat de conormité de l'installation						
- D.O.E. complet						
				<b>TOTAL</b>		

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE****R.P.A. PICAN**

DESIGNATION	Hauteur en mm*	Largeur en mm*	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %
<b>B2b OPTION : HABILLAGE DE LA CABINE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- habillage des parois avec un revêtement de type stratifié - coloris à définir</li> <li>- à la pose d'une main courante ronde en inox brossé en fond de cabine</li> <li>- pose d'un sol granito (coloris à définir),</li> <li>- pose de plinthes en inox brossé 15/10 hauteur 110 mm sur le pourtour de la cabine</li> <li>- mise en place d'un faux plafond type bac à tôle en aluminium avec éclairage par spots basse tension encastré,</li> <li>- pose d'un miroir au fond de la cabine</li> <li>- remplacement des retours d'entrée et linteaux de la cabine y compris divers pièces et fournitures</li> <li>- DOE des matériaux utilisés (normes feu)</li> </ul>						
<b>TOTAL</b>						

\*Les prescriptions de ce descriptif sont données à titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les opérations sont à vérifier pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d'assurer la fourniture et la pose conforme du matériel. La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces observations

**Visa de l'Opérateur Economique,**

## DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

## RECAPITULATIF

	Prix total H.T.	T.V.A. 5,5 %	TOTAL TTC
<b>A RPA COTTEREAU</b>			
<b>A1 APPAREIL 525 Kg référence AMO 17790</b>			
<b>A1a</b> Modernisation et mise en conformité			
<b>A1b</b> Mise aux normes handicapés de la porte de la cabine			
<b>TOTAL (A1a+A1b)</b>			
<b>A1c Option</b> : habillage cabine			
<b>A2 APPAREIL 300 Kg référence AMO 17791</b>			
<b>A2a</b> Modernisation et mise en conformité			
<b>A2b Option</b> : habillage cabine			
<b>B RPA PICAN</b>			
<b>B1 APPAREIL 525 Kg référence AMO 28080</b>			
<b>B1a</b> Modernisation et mise en conformité			
<b>B1b Option</b> : habillage cabine			
<b>B2 APPAREIL 300 Kg référence AMO 28079</b>			
<b>B2a</b> Modernisation et mise en conformité			
<b>B2b Option</b> : habillage cabine			
<b>TOTAL HORS OPTIONS COTTEREAU</b>			
<b>TOTAL HORS OPTIONS PICAN</b>			
<b>TOTAL HORS OPTIONS COTTEREAU + PICAN</b>			

Visa de l'Opérateur Economique,