

Objet du marché :

**REHABILITATION D'UN BATIMENT
EN MAISON DES ASSOCIATIONS
à MAROMME (76150)**

MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE
(Marché de travaux suivant Article 28 du Code des marchés Publics)

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL
ET FORFAITAIRE (DPGF)**

Lot N°01 : DEMOLITION - GROS OEUVRE

Maître d'Ouvrage
MAIRIE DE MAROMME
Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME
Tél. : 02.32.82.22.00 – Fax. : 02.32.82.22.28

Maître d'œuvre :

Architecte : ULYSSES
 15 rue du Moulin à Poudre
76150 MAROMME
Tél. : 02 35 33 30 76
Fax : 02 35 33 47 85

Economiste : Cabinet ECHOS
 Imm. MACH 7 – Horizon 2000
AV. des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL
Tél. : 02 35 02 00 58
Fax : 02 35 23 61 37

BET Fluides : BET CAYLA
 15 rue Moulin à Poudre
76150 MAROMME
Tél. : 02 32 82 88 40
Fax : 02 35 74 94 61

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Affaire : Réhabilitation d'un bâtiment en maison des associations à MAROMME

Lot n° 1 - DEMOLITIONS - GROS OEUVRE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.2	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.2.1	INSTALLATION DE CHANTIER	ens	1,00		
1.2.2	ETUDES TECHNIQUES	ens	1,00		
1.2.3	IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	ens	1,00		
1.2.4	CONSTATS D'HUISSIER	ens	1,00		
	Sous Total				
1.4	DEMOLITIONS - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES				
1.4.1	PLAN DE RETRAIT				
1.4.1.1	Constitution du plan de retrait	ens	1,00		
1.4.2	DEPOSES DE MATERIAUX				
1.4.2.1	Dépose de revêtement de sol contenant de l'amiante	m²	100,00		
1.4.2.2	Evacuation de déchets amiantés	ens	1,00		
1.4.3	DEVOIEMENT DE RESEAUX				
1.4.3.1	Reconnaissance de réseaux	ens	1,00		
1.4.3.2	Dévoisement des réseaux	ens	1,00		
1.4.4	DEMOLITIONS DIVERSES				
1.4.4.1	Démolition d'allège	U	1,00		
1.4.4.2	Dépose d'éléments décoratifs en façade	ens	1,00		
1.4.4.3	Démolitions de cloisons non porteuses de toute nature	ml	69,00		
1.4.4.4	Ouverture de porte dans mur				
1.4.4.4.1	a) Ouverture dans mur				
1.4.4.4.2	de 1m010 x 2m04 de ht	U	14,00		
1.4.4.4.3	b) Pour ouverture de grande largeur				
1.4.4.4.4	de 5m51 x 3m00 de ht	U	1,00		
1.4.4.4.5	de 8m55 x 3m00 de ht	U	1,00		
1.4.4.4.6	de 4m20 x 3m00 de ht	U	1,00		
1.4.4.4.7	de 5m25 x 3m00 de ht	U	1,00		
1.4.4.4.8	de 2m30 x 3m00 de ht	U	1,00		
1.4.4.4.9	de 2m00 x 3m00 de ht	U	1,00		
1.4.4.4.10	de 3m21 x 3m00 de ht	U	1,00		
1.4.4.4.11	de 1m67 x 2m20 de ht	U	2,00		
1.4.4.4.12	de 0m971 x 1m60 de ht	U	2,00		
1.4.4.5	Démolition de cheminée	ens	1,00		
1.4.4.6	Démolition de rampe	ens	1,00		
1.4.4.7	Démolition d'enrobé	ens	1,00		
1.4.4.8	Dépose et évacuation de menuiseries intérieures en bois	U	61,00		
1.4.4.9	Percement du plancher bas				
1.4.4.9.1	de 1m20x 0m65	U	6,00		
1.4.4.9.2	de 0m30 x 0m30	U	3,00		
1.4.4.9.3	de 1m50 x 1m00	U	3,00		
1.4.4.10	Ouverture dans plancher haut et bas par carottage	U	2,00		
1.4.4.11	Ouverture dans mur de façade par carottage	U	6,00		
1.4.4.12	Regard enterré pour protection de compteurs	U	1,00		

Rédigé par échos

Le : 24/08/2010

Imm. MACH 7 - Avenue des Hauts Grigneux - 76420 BIHOREL

Page :1/4

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Affaire : Réhabilitation d'un bâtiment en maison des associations à MAROMME

Lot n° 1 - DEMOLITIONS - GROS OEUVRE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.4.5	REPRISES				
1.4.5.1	Bouchement de baies				
1.4.5.1.1	a) Baies	U	12,00		
1.4.5.1.2	b) Allèges	U	33,00		
	Sous Total				
1.6	TERRASSEMENT - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES				
1.6.1	TERRASSEMENTS POUR FONDATIONS				
1.6.1.1	Fouilles de puits	ens	1,00		
1.6.1.2	Fouilles en rigoles	ml	35,00		
1.6.2	REMBLAIS	PM			
	Sous Total				
1.8	FONDATIONS SUPERFICIELLES – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES				
1.8.1	FORMES DE PROPLETE				
1.8.1.1	Forme de propreté	m²	21,40		
1.8.1.2	Film protecteur	m²	21,40		
1.8.2	LONGRINES SUR POINTS D'APPUI				
1.8.2.1	Longrines entre points d'appui	ml	35,00		
1.8.3	SEMELLES PONCTUELLES				
1.8.3.1	Semelles ponctuelles	U	6,00		
1.8.4	AUTRES OUVRAGES DE FONDATIONS				
1.8.4.1	Fosses d'ascenseurs	ens	1,00		
	Sous Total				
1.10	SYSTEME PORTEUR – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : SUPERSTRUCTURE				
1.10.1	MURS PORTEURS DE FACADES ET DE POINTES DE TOITURES				
1.10.1.1	Coupure de capillarité	m²	8,00		
1.10.1.2	Voiles porteurs de façades et de pointes de toitures en béton armé	m²	55,00		
1.10.1.3	Joints de dilatation entre murs porteurs de façades	ml	22,00		
1.10.2	PLANCHERS-TERRASSE				
1.10.2.1	Planchers-terrasse entre points d'appui, en dalles pleines de béton armé	m²	6,00		
1.10.2.2	Relevés d'acrotères à section rectangulaire sans becquet saillant	ml	10,00		
1.10.3	ESCALIERS - RAMPES - PERRONS - SEUILS				
1.10.3.1	Seuils de portes en béton de gravillon	ml	2,00		
1.10.3.2	Seuil de rétention en chaufferie	ml	2,00		
1.10.3.3	Bordurettes type P1	ml	16,00		
1.10.3.4	Sol en finition gravier avec feutre géotextile	m²	40,00		
	Sous Total				
1.12	CLOISONNEMENTS MACONNES – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES				
1.12.1	CLOISONS DE DISTRIBUTION HOURDEES				
1.12.1.1	Cloisons de distribution en maçonnerie de blocs creux de granulats courants				
1.12.1.1.1	De 0m10 d'épaisseur	m²	36,00		
1.12.1.1.2	De 0m15 d'épaisseur	m²	63,00		
1.12.1.1.3	De 0m20 d'épaisseur	m²	23,00		
	Sous Total				

Rédigé par échos

Le : 24/08/2010

Imm. MACH 7 - Avenue des Hauts Grigneux - 76420 BIHOREL

Page :2/4

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Affaire : Réhabilitation d'un bâtiment en maison des associations à MAROMME

Lot n° 1 - DEMOLITIONS - GROS OEUVRE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.14	REVETEMENTS ENDUITS – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES				
1.14.1	REVETEMENTS INTERIEURS PRETS A L'EMPLOI				
1.14.1.1	Enduit garnissant en produit à base de ciment appliqué au couteau	m ²	244,00		
	Sous Total				
1.15	TRAVAUX DIVERS DE GROS-OEUVRE : TROUS - SCHELLEMENTS - CALFEUTREMENTS				
	Sous Total				
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 19,60 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Affaire : Réhabilitation d'un bâtiment en maison des associations à MAROMME

Lot n° 1 - DEMOLITIONS - GROS OEUVRE

Code	OPTIONS :	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.16	OPTION GO N°01 : INSTALLATION DE CHANTIER				
1.16.1	INSTALLATION DE CHANTIER				
1.16.1.1	Installation de chantier	ens	1,00		
Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros					
TVA à 19,60 %					
TOTAL T.T.C. En Euros					

Affaire: Réhabilitation d'un bâtiment en maison des associations à Maromme

<p>Récapitulatif Signatures valables pour le D.P.G.F. LOT 01 - DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE</p>
--

base

<p>TOTAL HORS TAXES T.V.A. 19,60 % TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES</p>	<p>Euros</p>
---	---------------------

Arrêté à la somme de (en lettres) :

option : installation de chantier

<p>TOTAL HORS TAXES T.V.A. 19,60 % TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES</p>	<p>Euros</p>
---	---------------------

Vérifié, complété quant aux quantités à partir du CCTP,
plans de principe et complété quant aux prix.
Lu et accepté pour être joint à mon Acte d'Engagement

Dressé quant aux cadre et quantités
par la Maîtrise d'Oeuvre

En date du

à MAROMME, le

L'ENTREPRENEUR

LE MANDATAIRE COMMUN

Lu et Approuvé

LE MAITRE D'OUVRAGE