

# **VILLE DE MAROMME**

**Place Jean Jaurès  
76150 MAROMME**

**Réhabilitation d'un bâtiment en maison des  
associations**

**MAROMME (76150)**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET  
FORFAITAIRE**

**LOT N° 11 – PEINTURE/FINITIONS/SOLS  
SOUPLES**

IND a 12/08/11

**Maître d'œuvre :**

**Architecte : ULYSSES**



15 rue du Moulin à Poudre  
76150 MAROMME

Tél. : 02 35 33 30 76  
Fax : 02 35 33 47 85

# Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

ind A 12/08/2011

Affaire : Réhabilitation d'un bâtiment en maison des associations à MAROMME

## Lot n° 11- Peinture/Finition/Sols

L'ensemble des quantités est réputé vérifié par l'entreprise lors de la remise de l'offre

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.1	PEINTURE EXTERIEURE - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES				
2.1.1	Peinture sur ouvrage métallique	Ens	1,00		
2.1.2	PAREMENTS DE BETONS ET ENDUITS DE LIANTS HYDRAULIQUES				
	Revêtement semi-épais siloxane	m <sup>2</sup>	36,00		
<b>Sous Total</b>					
2,2	PEINTURE INTERIEURE – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES				
	PREPARATION SUR MURS ET PLAFOND POUR FINITION DE TYPE A				
2,2,1	Sur parements de murs existants et à repeindre	PM			
2.3.1	Sur plafonds existants et à repeindre	PM			
	PEINTURES LISSES SUR MURS ET PLAFONDS				
2,2,1	MURS, Peinture lisse phase aqueuse d'aspect satiné	m <sup>2</sup>	1528,00		
2.3.1	PLAFONDS Peinture lisse phase aqueuse d'aspect satiné	m <sup>2</sup>	565,00		
2.4.1	MENUISERIES INTERIEURES BOIS OU CONTREPLAQUE PREPEINTES				
	Peinture phase aqueuse	m <sup>2</sup>	150,00		
2.4.2	MATERIAUX PVC OU POLYESTER				
	Peinture phase aqueuse	ens	1,00		
2.4.3	TUYAUTERIES METALLIQUES				
	Peinture phase GLYCEROPHTALIQUE	ens	1,00		
2.5.1	NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE				
	Nettoyage de mise en service	ens	1,00		
<b>Sous Total</b>					
2,6	PEINTURE DE SOLS AMIANTES				
2.6.1	Enduit de lissage	m <sup>2</sup>	135		
2.6.2	Peinture sols	m <sup>2</sup>	135		
2,7	PEINTURE DE SOLS				
2.7.1	Enduit de lissage	m <sup>2</sup>	287		
2.7.2	Peinture sols	m <sup>2</sup>	287		
2,8	REVETEMENTS DE SOLS ESCALIER				
2.8.1	Enduit de lissage	m <sup>2</sup>	31,5		
2.8.2	peinture sur marches escalier	m <sup>2</sup>	31,5		
2.8.3	Nez de marches vissés	ml	66		
2,9	REVETEMENTS MURAUX CERAMIQUE - PRESCRIPTION PARTICULIERES				
2.9.1	Revêtements muraux en carreaux de faïence 197 x 197mm	m <sup>2</sup>	70,00		
<b>Sous Total</b>					
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>					
TVA à 19,60 %					
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>					

## Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

ind A 12/08/2011

Affaire : Réhabilitation d'un bâtiment en maison des associations à MAROMME

### Lot n° 11- Peinture/Finition/Sols

Code	OPTIONS :	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.11	OPTION 1 : PEINTURE DE SOLS SUR SOLS CARRELES RDC				
2.11.1	Enduit de lissage	m <sup>2</sup>	136		
	Peinture sols	m <sup>2</sup>	136		

**Sous Total****TOTAL H.T. En Euros**

TVA à 19,60 %

**TOTAL T.T.C. En Euros**

Code	OPTIONS :	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	OPTION 2 : refection de peinture de sols				
2.11,2	Peinture de sols	m <sup>2</sup>	182		

**Sous Total****TOTAL H.T. En Euros**

TVA à 19,60 %

**TOTAL T.T.C. En Euros**

Code	OPTIONS :	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	OPTION 3 : refection de sols lino existants				
2.11,3	Nettoyage et métallisation	m <sup>2</sup>	520		

**Sous Total****TOTAL H.T. En Euros**

TVA à 19,60 %

**TOTAL T.T.C. En Euros**

Code	OPTIONS :	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	OPTION 4 : POCHOIRS DE SOLS ET MURS				
2.11,4	un ensemble de pochoirs autocollant pour réalisation de la signalétique	Ens	1		

**Sous Total****TOTAL H.T. En Euros**

TVA à 19,60 %

**TOTAL T.T.C. En Euros**